

Рекомендации по подготовке помещения к монтажу

Установка натяжного потолка не требует профессиональной подготовки помещения. Для проведения установки натяжных потолков в срок и надлежащим образом просим вас ознакомиться с основными техническими требованиями к объекту:

- 1** Форма и периметр объекта после сделанных замеров должны оставаться неизменными и совпадать с чертежами в договоре.
- 2** Помещения должны быть отапливаемыми в момент монтажа натяжных потолков и в процессе их дальнейшей эксплуатации.
- 3** Монтаж натяжного потолка возможен на любой стадии ремонта: строительные работы должны быть выполнены полностью либо произведена тщательная уборка строительного мусора.
- 4** Не требуется выравнивать базовый потолок и устранять прежнее покрытие. Рекомендуется устранить все щели в базовом потолке и прилегающих к нему гипсокартонных или панельных конструкций, во избежание вертикальных колебаний полотна.
- 5** Гипсокартон, керамическая плитка и другие конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены, выдерживать оттягивающую нагрузку не менее 1000 Н/м.п.
- 6** До момента заключения договора необходимо согласовать с менеджером тип осветительных приборов.
- 7** Предоставить точную схему распыления линий электропроводки в местах крепления багета и конструкций под светильники, во избежание прерывания напряжения при монтаже натяжного потолка.